



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyiratszám: 10136-2/2020.

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

Ügyintéző: Sánta Tamás

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

285
...../2020.(11. 12.) határozata

Kecskemét, Csongrádi u. 29. sz. 779 hrsz. ingatlan villamosítása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján Kecskemét város közigazgatási területét érintően a csatolt tervdokumentáció alapján tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

- 1.) Kérelmező: **Hunio Bt. (6000 Kecskemét, Torockói u. 4.)**
- 2.) Igénybe vevő neve és címe: **NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)**
A létesítmény megnevezése: **Kecskemét, Csongrádi u. 29. sz. 779 hrsz. ingatlan villamosítása**
- 3.) Az igénybevétellel érintett közutak, és az igénybe vétel jellege:
 - útátfúrás burkolatbontással:
 - Csongrádi u. 755 hrsz.-ú burkolt úttest alatti átfúrás a 853 hrsz. ingatlan előtt, az útburkolat bontása gázelosztó vezeték kutatásával a páratlan oldali félpályában,
 - Csongrádi u. - Ótemető u. 787 hrsz.-ú burkolt útkereszteződésben,
 - átfúrás:
 - Csongrádi u. - Török u. 768 hrsz.-ú burkolt úttest kereszteződésben,
 - Csongrádi u. 755 hrsz.-ú burkolt úttest melletti elektromos járdafűtéssel ellátott aszfalt járda alatt 770 hrsz.-ú ingatlan előtt
 - nyomvonalas bontás:
 - Kecskemét, Csongrádi u. 755 hrsz.-ú burkolt úttest melletti aszfalt járdában 792-756 hrsz.-ú ingatlanok előtt, tárgyi átfúrással érintett járdaszakaszok kivételével.

- 4.) Az elhelyezésre kerülő közmű:

tulajdonosának neve és címe: **NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)**

típusa: **4x240 mm² AYCWY**

A létesítmény kivitelezése jelen hozzájárulásban foglaltak figyelembe vételével a **Hunio Bt. (6000 Kecskemét, Torockói u. 4.)** által készített tervdokumentációban foglaltak szerint történhet.

- 5.) Műszaki előírások:

- a) **A közmű elhelyezését az útburkolat alatt átfúrással vagy sajtolással, a közlekedési felület szintje alatt legalább 1,0 m mélységben kell végezni. Az útburkolat gázvezeték kutatóárok kialakításához szükséges mértékben megbontható. Az átfúrás/sajtolás úttesten kívüli munkaárka az útburkolat szélét 0,75 méternél jobban nem közelítheti meg.**
- b) **A földkábel minimális fektetési mélysége úttest alatt 1,0 m legyen teherbíró védőcsőben, járda alatt 0,7 m legyen védőcsőben.**
- c) **A bontás (munkaárok) vonalához 2 m-nél közelebb lévő fák környezetében, mindkét irányban legalább 2-2 m hosszban csak óvatos kézi földmunkával történhet. A munkavégzés során a 2 cm-t meghaladó átmérőjű fagyökerek átvágása tilos. Fát, fás szárú növényt a nyomvonallal 1 méternél jobban megközelíteni nem lehet. A nyomvonal teljes szakaszán a fák megtartandók.**
- d) **A munka befejezése után a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsággal) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel az úttest (járda) és útpadka területén lévő munkaárkoknál és gödröknél Trymin=95%-ra, úttesten kívüli munkaárkoknál és gödröknél Trymin=90%-ra tömöríteni kell. A tömörítés megfelelőségét laborvizsgálati eredménnyel kell igazolni.**
- e) **A munka befejezését és az előírt tömörítést követően a megbontott Csongrádi út burkolt úttestet az eredetivel megegyező, de legalább 20 cm M80 mechanikai stabilizáció, 15 cm vtg. Ckt alaprétegen, 5 cm AC-11 kötő, és 4 cm AC-11 kopó aszfalt rétegrendben kell helyreállítani a végpontok merőleges bevágásával, a kötő- és kopóréteget a munkaárok széleitől aszfaltrétegenkénti 30-30 cm átfedéssel, de a kopóréteget a forgalmi sáv felszélességében terítve. A kopóréteg csatlakozási élek hézagmentes kitöltéséről emulziós kiöntéssel vagy hézag-tömítő szalaggal gondoskodni kell. A helyreállítási kötelezettség megbontás esetén az útburkolati**

Ügyintézés:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mérnöki Iroda

Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoport

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tel.: 76/513-578; Fax: 76/512-209; E-mail cím: varosuzemeltetes@kecskemett.hu

Ügyélfogadás: Hétfő: 7⁴⁵-12^h és 13-16^h szerda: 13-18^h

piktogramok újrafestésére is kiterjed. Parkolósávot megbontás esetén a fenti rétegrendben, teljes szélességben kell helyreállítani.

- f) Aszfalt járdát az eredetivel megegyező szerkezetben, de legalább 15 cm homokos kavics ágyazaton 12 cm Ckt alap és 3 cm AC-4 kopó aszfaltréteg rétegrendben, az aszfaltréteget a járda teljes szélességében, de a munkaárok széleitől tengelyirányban a végpontok merőleges bevágásával és 30-30 cm átfedéssel térítve kell helyreállítani.
 - g) A munka befejezését és az előírt tömörítést követően a megbontott zöldfelületet tereprendezéssel és a sérült növényzet visszapótlásával kell helyreállítani.
- 6.) Építés alatti forgalmi rend:
- a) Az érintett Csongrádi utca és a becsatlakozó utcák járműforgalmát a munkavégzés teljes időtartamában legalább félpálya szélességben folyamatosan biztosítani kell, a teljes útlezáráshoz nem járulok hozzá.
 - b) A közműépítéssel érintett útszakasz előtt 10-10 méterrel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 30. ábra szerinti „30 km/h sebességkorlátozás”, 80. ábra szerinti „Úton folyó munkák”, 70-71. ábra „Útszűkület” jelzőtáblákat kell kihelyezni a munkavégzés teljes időtartamára. A közműépítéssel érintett útszakasz vége után 10-10 méterrel a KRESZ 59. ábra szerinti „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtáblát kell kihelyezni.
 - c) A bevezetésre kerülő forgalomkorlátozásról igénybe vevő köteles a Kecskeméti Rendőrkapitányságot (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.), a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.), továbbá az Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Mentőállomását (6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 19.), valamint a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft-t (6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2.) előzetesen tájékoztatni.
 - d) Kérelmező köteles az önkormányzati közlekedési tájékoztató rendszeren keresztül is a forgalomkorlátozást haladéktalanul közzétenni a csatolt táblázat értelemszerű kitöltésével, és elektronikus levél formájában a takacs.valentina@kecskemet.hu címre történő megkeresésével.
 - e) A munkaterület (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérral, jelzőszalaggal) körül kell határolni.
A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatosan vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni.
 - f) Az ingatlanok megközelítését korlátozni nem lehet; a biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani. A gyalogos közlekedés biztonságáról körültekintően gondoskodni kell, a szükséges kitáblázást, védőkorlát telepítését maradéktalanul el kell végezni.
 - g) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
- 7.) Egyéb feltételek:
- a) ***Közút területén munkavégzés november 15. és március 15. közötti téli időszakban nem lehetséges.***
 - b) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
 - c) *A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért igénybe vevő teljes körű felelősséggel tartozik.*
 - d) A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közút területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról igénybe vevőnek folyamatosan gondoskodni kell.
 - e) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
 - f) Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
 - g) A létesítmény fenntartásáról, és tisztán tartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanosságának biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) köteles gondoskodni. Ha a közút burkolata, padkája a hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben jelentkező meghibásodás miatt megsüllyed, vagy azon más hiba keletkezik, a közút területén elhelyezett létesítmény tulajdonosa, vagy üzemeltetője – köteles saját költségén helyreállítani. Amennyiben ehhez a közút területének újbóli felbontása, helyreállítása szükséges, az csak a közútkezelő külön hozzájárulásával lehetséges.



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

- 8.) Jelen hozzájárulás
- alapján keletkező jogok és kötelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevőt illetik, illetve terhelik,
 - idegen területek igénybe vételére nem jogosít, csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti igénybe vevőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás és egyéb hozzájárulások, településrendezési tervvel való összhangról szóló nyilatkozat és egyéb nyilatkozatok - ide értve a munkával érintett közműkezelők előzetes nyilatkozatát/ folyamatos szakfelügyeletét is - beszerzésének kötelezettsége alól,**
 - érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni;

A kiviteli munkák megkezdéséhez – a kezdés előtt legalább 15 nappal – a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdéseiben írtak alapján a fentiekben felhívott rendelet 3. számú melléklet szerinti kérelmet (Munkakezdés bejelentése) kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoportjához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Igénybe vevő/kivitelező a bejelentést kizárólag a www.kecsekemet.hu e-Ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek menüpontban elérhető „Munkakezdés bejelentése” űrlapon teheti meg. Az űrlapon a hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős vezetőként mélyépítési jogosultsággal rendelkező kivitelező jelölhető meg.

Igénybe vevő jelen hozzájárulásban foglalt feltételek módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához: Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom igénybe vevő, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. május 12.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:

Kasza Gábor
csoportvezető



