

**Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.**

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.

Telefonszám: 76/500-320/218 mellék



Műszaki leírás

A tárgylétesítmény vizesblokkok felmérést követően megállapítható, hogy ezen helyiségek, korszerűtlenek és nem felelnek meg higiéniai, esztétikai szempontból sem. Felújítás a vizesblokkokban elmúlt évtizedekben nem történt.

A felújítással érintett területeken kibontásra kerül az összes gépészeti berendezés, elektromos kapcsolók és lámpatestek, oldalfal és padlóburkolatok, ajtólapok.

A gépészeti és az elektromos alap csövezések, vezetékek kiépítését követően kezdődhetnek az építészeti munkák.

A bontással érintett oldalfalak és aljzatok helyreállítása után a belső vakolás és aljzat kiegyenlítés.

A felújítással érintett területen kiépítésre kerül 6 db mosdó, 5 db WC és 1 db vizelde és 6 db épített zuhanyzó.

Oldalfalak és padlók burkolása előtt két rétegben felhordott kenhető szigetelés készül.

Oldalfalak burkolása 20x20 méretű csempe és padlóburkolat csúszásmentes kivitelben a Megrendelő által választott méretben kőporcelán burkolat épül meg flexibilis ragasztóba ragasztva és fugázva.

Világítás IP 54 védettségű LED lámpatestek beépítésével valósul meg.

Ajtók cseréje, beépítése után a lapok teljes rétegrendű mázolója szükséges.

Az elektromos belső hálózat teljes cseréje megtörténik, falon kívüli szereléssel, MBcu 3x1,5 mm.

A helyszín: Bóbis Gyula Edzőcsarnok- 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1.

	Számla sorszáma	Számla kibocsátója	Számla tárgya	Számla kelte	Számla teljesítésének időpontja
1.	21/000080	Mester-Bau 2002 Kft.	kivitelezés	2021.11.30	2021.11.30
2.	BRHVS-2021-9	Beruházás Kontroll Bt.	műszaki ellenőr	2021.11.30	2021.11.30